

# Kirchen-Hausener Clubheim-Neubau macht Fortschritte

Neues Gebäude der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen erhält bereits seine Zwischendecke.





Manche Arbeiten gehen so voran, dass man das Projekt wie Pilze wachsen sieht, andere Arbeiten dagegen sind diffizil und halten auf. Man sieht zumindest von außen betrachtet, wenig. Derzeit ist es so auf der Baustelle der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen. Die Deckenplatten wurden jetzt verlegt, nachdem die Außenmauern ja fast in einer Hau-Ruck-Aktion hergestellt wurden. Dies hat aber mit der Qualität des Bauwerks nichts zu tun, hier waren bekanntlich Fachleute am Werk, die von zahlreichen Helfern unterstützt wurden.

Dann konnte der große Autokran anfahren und die Deckenplatten, die in der Nachbarschaft bei der Firma Elsässer hergestellt wurden, auf die neuen Mauern hieven. Nun folgt die aufwändige und zeitraubende Einschalung der Decke und der Mauern sowie Träger, erst dann kann die Decke mit Beton ausgegossen werden. Zuvor müssen natürlich noch die entsprechenden Eisen als Bewehrung eingeflochten und verdrahtet werden.

"Alles im Zeitplan", heißt es nach wie vor auf der Baustelle von den Verantwortlichen des ehrgeizigen Projektes. Während auf der Decke gewerkelt wird, werden darunter die Stützen gestellt, aber auch schon mit den Montagearbeiten für Strom und Sanitär begonnen. Bald dürfte wohl der Zeitpunkt für das Richtfest nahen.